

## Inwentaryzacja prac i wyposażenia w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych do remontu:

1. Budynek 1.2.4.A (zestawienie prac na 1 toaletę damską i 1 toaletę męską). Do remontu jest przeznaczonych 8 toalet damskich i 8 toalet męskich.

Toaleta damska	Toaleta męska
Ściany, gładzie + malowanie – 15 m <sup>2</sup>	Ściany, gładzie + malowanie – 15 m <sup>2</sup>
Ściany glazura do wysokości drzwi – 30 m <sup>2</sup>	Ściany glazura do wysokości drzwi – 30 m <sup>2</sup>
Podłoga terakota – 11 m <sup>2</sup>	Podłoga terakota – 12 m <sup>2</sup>
Sufit podwieszany + malowanie – 11 m <sup>2</sup>	Sufit podwieszany + malowanie – 12 m <sup>2</sup>
Zabudowa rur płytami GK	Zabudowa rur płytami GK
Kompakt WC (miska bez kołnierza) – 2 szt.	Kompakt WC (miska bez kołnierza) – 2 szt.
Kabina sanitarna HPL – 2 szt.	Kabina sanitarna HPL – 2 szt.
Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą, płycinowe pełne 80 cm – 2 szt.	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą, płycinowe pełne 80 cm – 2 szt.
Oświetlenie plafonierzy ledowe – 4 szt.	Oświetlenie plafonierzy ledowe – 4 szt.
Grzejnik płytowy konwektorowy biały z głowicą termostatyczną – 1 szt.	Grzejnik płytowy konwektorowy biały z głowicą termostatyczną – 1 szt.
Suszarka elektryczna (czujnik ruchu, chromowana dysza) – 1 szt.	Suszarka elektryczna (czujnik ruchu, chromowana dysza) – 1 szt.
Podajnik dozownik na ręczniki papierowe – 1 szt.	Podajnik dozownik na ręczniki papierowe – 1 szt.
Dozownik do mydła łokciowy – 1 szt.	Dozownik do mydła łokciowy – 1 szt.
Uchwyt na papier toaletowy – 2 szt.	Uchwyt na papier toaletowy – 2 szt.
Lustro klejone na ścianie 60x40 – 1 szt.	Lustro klejone na ścianie 60x40 – 1 szt.
Umywalka wisząca – 1 szt.	Umywalka wisząca – 1 szt.
Bateria ścienna – 1 szt.	Bateria ścienna – 1 szt.
Wyłącznik – 2 szt. gniazdko elektryczne podwójne - 1 szt.	Wyłącznik – 2 szt. gniazdko elektryczne podwójne - 1 szt.
Obudowanie parapetów płyta MDF – 2 m <sup>2</sup>	Obudowanie parapetów płyta MDF – 2 m <sup>2</sup>
Kosz na śmieci – 1 szt.	Kosz na śmieci – 1 szt.
	Pisuar zestaw natynkowy – 2 szt.
	<b>Dodatkowe prace do wykonania w toaletach na parterze:</b> ściany, gładzie + malowanie – 27 m <sup>2</sup> , ściany glazura do wysokości drzwi – 36 m <sup>2</sup> , podłoga terakota – 18 m <sup>2</sup> , sufit podwieszany + malowanie – 18 m <sup>2</sup> , zabudowa rur ciepłowniczych płytami GK, zamurowanie dwóch otworów drzwiowych, wykonanie dwóch otworów pod drzwi o szerokości 80 cm.
	<b>Dodatkowe wyposażenie toalet na parterze:</b> umywalka wisząca – 2 szt. bateria ścienna – 2 szt. pisuar zestaw natynkowy – 4 szt. lustro klejone na ścianę – 2 szt. wyłącznik – 2 szt. gniazdko elektryczne podwójne - 2 szt. oświetlenie plafonierzy ledowe – 9 szt. drzwi wewnętrzne z ościeżnicą, płycinowe pełne 80 cm – 2 szt.

**2. Budynek 1.2.2 (zestawienie prac na 1 toaletę damską i 1 toaletę męską). Do remontu jest przeznaczonych 8 toalet damskich i 8 toalet męskich.**

Toaleta damska	Toaleta męska
Ściany, gładzie + malowanie – 42 m <sup>2</sup>	Ściany, gładzie + malowanie – 35 m <sup>2</sup>
Ściany glazura do wysokości drzwi – 35 m <sup>2</sup>	Ściany glazura do wysokości drzwi – 27 m <sup>2</sup>
Podłoga terakota – 14 m <sup>2</sup>	Podłoga terakota – 11 m <sup>2</sup>
Sufit podwieszany + malowanie – 17 m <sup>2</sup>	Sufit podwieszany + malowanie – 14 m <sup>2</sup>
Zabudowa rur płytami GK	Zabudowa rur płytami GK
Kompakt WC (miska bez kołnierza) – 2 szt.	Kompakt WC (miska bez kołnierza) – 1 szt.
Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą, płycinowe pełne 80 cm – 2 szt.	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą, płycinowe pełne 80 cm – 3 szt.
Grzejnik płytowy konwektorowy biały z głowicą termostatyczną – 1 szt.	Grzejnik płytowy konwektorowy biały z głowicą termostatyczną – 1 szt.
Oświetlenie plafoniery ledowe – 5 szt.	Oświetlenie plafoniery ledowe – 3 szt.
Suszarka elektryczna (czujnik ruchu, chromowana dysza) – 1 szt.	Suszarka elektryczna (czujnik ruchu, chromowana dysza) – 1 szt.
Podajnik dozownik na ręczniki papierowe – 1 szt.	Podajnik dozownik na ręczniki papierowe – 1 szt.
Dozownik do mydła łokciowy – 1 szt.	Dozownik do mydła łokciowy – 1 szt.
Uchwyt na papier toaletowy – 2 szt.	Uchwyt na papier toaletowy – 1 szt.
Lustro klejone na ścianie 60x40 – 1 szt.	Lustro klejone na ścianie 60x40 – 1 szt.
Umywalka wisząca – 1 szt.	Umywalka wisząca – 1 szt.
Bateria ścienna – 1 szt.	Bateria ścienna – 1 szt.
Wyłącznik – 2 szt. gniazdko elektryczne podwójne - 2 szt.	Wyłącznik – 2 szt. gniazdko elektryczne podwójne - 2 szt.
Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody – 1 szt.	Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody – 1 szt.
Kosz na śmieci – 1 szt.	Kosz na śmieci – 1 szt.
Kabina sanitarna HPL – 2 szt.	Pisuar zestaw natynkowy – 2 szt.
	<b>Dodatkowe jednostkowe prace</b>
	Zamurowanie otworów 2x3 m – 2 szt.
	Wykonanie otworów drzwiowych – 2 szt.
	Przeróbka przyłącza hydrantowego – 1 szt.

**Ponadto cena musi obejmować:**

Wymianę pionów kanalizacyjnych do pierwszej studzienki umiejscowionej poza budynkiem.

Wymianę pionów wodnych.

Wywóz gruzu i elementów z rozbiórki starych pomieszczeń

*Janina Dudy*

Kierownik Biura  
Zarządzania Infrastrukturą  
*Robert Halaś*

DYREKTOR HANDLU

*Joanna Hatossy-Nogaj*

25.08.2020